



POWERED BY SIFI NETWORKS

AVISO DE CONSTRUCCIÓN

SE ESTÁ INSTALANDO UNA RED DE FIBRA ÓPTICA EN TODA LA CIUDAD.



SIFI NETWORKS SERÁ RESPONSABLE DE RESTAURAR LAS ÁREAS IMPACTADAS POR SU CONSTRUCCIÓN EN LA FRANJA VERDE. SI TIENE SISTEMAS DE RIEGOS O CERCAS INVISIBLES PARA PERROS, POR FAVOR, MÁRQUELOS.



ZONA DE INSTALACIÓN: FRANJA VERDE

VOLTEE LA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE NUESTRAS FASES DE CONSTRUCCIÓN.

Si tiene alguna pregunta sobre la construcción del proyecto FiberCity®, póngase en contacto con nosotros:

+1 (888) 766 9475

info@sifinetworks.com

FARMINGTONAREAFIBERCITY.COM



POWERED BY SIFI NETWORKS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de comenzar cualquier trabajo, los proveedores locales de servicios públicos colocarán banderas de colores. Estas identifican dónde se encuentran sus infraestructuras para garantizar que trabajamos con seguridad por su zona evitando cualquier conflicto con los servicios públicos existentes.

Utilizaremos diferentes métodos de despliegue a lo largo de las múltiples fases de construcción en su barrio. Por lo general, solemos tardar hasta 90 días en completar la construcción, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Fase 1: nuestro equipo delimitará las zonas de su calle con pintura blanca o rosa a base de agua antes de instalar cámaras a nivel del suelo (24" x 36") para apoyar la siguiente fase de construcción. Esto suele llevar entre 5 y 10 días.

Fase 2: suele comenzar entre 14 y 21 días después de la finalización de la fase 1. Se utilizan máquinas especializadas para realizar perforaciones bajo las entradas de vehículos, de los árboles y de las carreteras. Es posible que vea tuberías negras sobresaliendo del suelo, las tuberías serán marcadas y luego enterradas durante la siguiente fase de construcción.

Fase 3: recibirá un segundo aviso antes de que comience esta fase, normalmente entre 45 y 60 días después de la fase 2. Ahora crearemos una zanja en la franja verde de aproximadamente 4 pulgadas de ancho y 8-12 pulgadas de profundidad donde se colocará nuestra infraestructura y se rellenará el suelo.

Fase 4: Dependiendo de las condiciones meteorológicas, el equipo de restauración regresará para completar medidas correctivas que incluye el nivelado de tierra, la colocación de semillas de césped y mantas de paja biodegradables. Esto indica que se ha completado la construcción y puede quitar las banderas de localización.

Le recomendamos regar el área cubierta por las mantas de paja, las cuales pueden ser retiradas una vez que el césped haya crecido aproximadamente entre 3 y 4 pulgadas. El césped puede tardar hasta 60 días en crecer.

Tenga en cuenta que durante el invierno, la restauración puede retrasarse aún más debido a las malas condiciones meteorológicas

FARMINGTONAREAFIBERCITY.COM